

À
URBES TRANSITO E TRANSPORTES
Att.: Comissão Permanente de Licitações


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/17 PROCESSO CPL Nº 988/17

OBJETO: LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SEDE OPERACIONAL DA URBES NA RUA CHILE.

Prezados Senhores,

A **CASAGRANDE Serviços e Construções Ltda**, inscrita no CNPJ nº 05.592.745/0001-00, por intermédio de seu representante legal, **Bianco Rodrigo Dias**, portador da carteira de identidade nº 25.985.731-2, e do CPF nº 257.406.928-57, vem declarar que esta pasta contém 05 páginas, sendo 01 á 05, começando a partir desta.

Sorocaba, 17 de novembro de 2017.



Bianco Rodrigo Dias
Diretor

**LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA
SEDE OPERACIONAL DA URBES NA RUA CHILE.
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/17 PROCESSO CPL Nº 988/17**

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA URBES**

Prezados Senhores

Proposta que faz a empresa **CASAGRANDE Serviços e Construções Ltda**, inscrita no CNPJ (MF) n. **05.592.745/0001-00**, estabelecida no endereço: Rua Ribeirão Preto, 185 - Jardim Leocádia - Sorocaba E-mail: **licitacoes@casagrande.eng.br** tel: (15) 3238-4010, para contratação de empresa especializada para a construção do muro de arrimo na sede operacional da Urbes na rua Chile, no Município de Sorocaba/SP:

Valor Global: R\$ 400.003,29 (Quatrocentos mil, três reais e vinte e nove centavos), conforme planilha quantitativa e orçamentária e cronograma físico financeiro que seguem anexos a esta, nos moldes dos Anexos IV e V do Edital.

Indica:

- ✓ para assinatura do contrato o (a) Sr (a) **Bianco Rodrigo Dias - Diretor**
- ✓ como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o (a) Sr. Vandilson Cristiano Fadul Furtado de Oliveira, engenheiro Civil CREA nº 5061484099
- ✓ Bianco Rodrigo Dias, CPF nº 257.406.928-57
- ✓ e autoriza o crédito em conta corrente com as seguintes características: Banco nº 422, Agência nº 0041-8, conta corrente nº 27252-3
- ✓ E-mail institucional: **bianco@casagrande.eng.br**
- ✓ E-mail pessoal: **bianco.casagrande@terra.com.br**

DECLARA QUE:

- ✓ tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da lei nº 8666/93 e suas alterações, que rege a presente licitação.
- ✓ não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- ✓ para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionada com o objeto desta licitação.
- ✓ tem ciência que os prestadores de serviços não estabelecidos no município de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não Estabelecidas em <https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene> e a não realização do cadastro implicará na retenção do ISSQN pelo Tomadores de Serviços no momento da Escrituração dos Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por meio da Instrução Normativa 03/16.
- ✓ o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.

Sorocaba, 17 de novembro de 2017



Bianco Rodrigo Dias
Diretor

LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA SEDE OPERACIONAL								
DA URBES NA RUA CHILE								
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/17 - PROCESSO CPL Nº 988/17								
ANEXO IV - PLANILHA ESTIMATIVA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	MAT	M.O.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.996,11
1.1	Instalação de canteiro de obras;	vb	1,00	8.396,44	1.115,07	9.511,51	9.511,51	
1.2	Instalação de fechamento do tipo tapume sobre o passeio público em toda a extensão da obra;	m	100,00	42,37	22,30	64,67	6.467,00	
1.3	Limpeza do terreno e remoção da camada vegetal com bota fora;	m²	96,00		84,19	84,19	8.082,24	
1.4	Remoção do alambrado, árvores e paisagismo;	m	90,00		52,41	52,41	4.716,90	
1.5	Preparação do terreno para execução do muro, utilizando equipamento mecânico e transporte do material retirado a ser reaproveitado até local de armazenagem da contratante em até 1km;	m³	410,00		27,88	27,88	11.430,80	
1.6	Locação da obra e instalação do gabarito;	vb	1,00	1.784,10	1.003,56	2.787,66	2.787,66	
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							206.814,56
2.1	Escavação mecanizada/manual até a cota de projeto;	m³	230,00		35,12	35,12	8.077,60	
2.2	Apiloamento mecânico do fundo de vala;	m²	230,00		16,73	16,73	3.847,90	
2.3	Aplicação de lastro de brita compactado;	m³	42,00	66,90	53,52	120,42	5.057,64	
2.4	Execução de camada de concreto estrutural;	m³	11,00	256,47	66,90	323,37	3.557,07	
2.5	Confeção de formas para concretagem da sapata em madeira;	m	182,00	16,73	27,88	44,61	8.119,02	
2.6	Confeção de formas para concretagem da cortina em compensado plastificado;	m²	700,00	33,45	39,03	72,48	50.736,00	
2.7	Armaduras dobradas nas especificações do projeto;	kg	8.977,64	3,80	2,23	6,03	54.135,17	
2.8	Concretagem de todo o muro de arrimo em concreto bombeado Fck 30 Mpa;	m³	212,00	256,47	89,21	345,68	73.284,16	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							150.192,62
3.1	Instalação das juntas de dilatação;	uni	4,00	278,77	133,81	412,58	1.650,32	
3.2	Construção da laje de proteção;	m³	14,00	340,10	89,21	429,31	6.010,34	
3.3	Locação dos aparelhos de andaimes completos;	vb	1,00	12.042,71	3.345,20	15.387,91	15.387,91	
3.4	Instalação dos tubos de drenagem;	uni	90,00	13,38	11,15	24,53	2.207,70	
3.5	Camada de brita 1 para drenagem;	m³	35,00	66,90	53,52	120,42	4.214,70	
3.6	Camada de brita 2 para drenagem;	m³	35,00	66,90	53,52	120,42	4.214,70	
3.7	Manta geotêxtil 100% Bidim para separação da camada de brita e o solo de aterro;	m²	280,00	5,58	2,23	7,81	2.186,80	
3.8	Canaleta meia cana 30cm em concreto;	m	91,00	22,30	16,73	39,03	3.551,73	
3.9	Construção de caixa de drenagem 50x50cm com grelha de proteção metálicas;	uni	4,00	557,53	334,52	892,05	3.568,20	
3.10	Reaterro com reaproveitamento do material reservado anteriormente depositado até 1km;	m³	410,00		91,29	91,29	37.428,90	
3.11	Apiloamento mecânico do reaterro;	m³	410,00		83,63	83,63	34.288,30	
3.12	Pintura da estrutura do muro de arrimo na face aterrada em pintura asfáltica;	m²	350,00	27,88	11,15	39,03	13.660,50	
3.13	Pintura do muro de arrimo na face oposta ao aterro em pintura acrílica;	m²	350,00	8,92	11,15	20,07	7.024,50	
3.14	Plantio de grama na área do reaterro;	m²	180,00	6,69	6,69	13,38	2.408,40	
3.15	Retirada de todo o entulho gerado pelas atividades da obra durante a mesma;	vb	1,00		12.389,62	12.389,62	12.389,62	
4	TOTAL							400.003,29

Sorocaba, 17 de Novembro de 2017


Bianco Rodrigo Dias
Diretor

Linha de planejamento:

- Planejamento
- Replanejamento
- Interrupção do planejamento

Linha de execução:

- Executado
- Atrasado
- Antecipação de etapa

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE:
LOCAL SERVIÇOS:
C/COLOMBO,
URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA
RUA CHILE, N.º 401, BAIRRO BARCELONA, SOROCABA/SP
PROJETO EXECUTIVO E ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																														
URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA RUA CHILE, N.º 401, BARRIO BARCELONA, SOROCABA/SP PROJETO EXECUTIVO E ESTRUTURAL DE MURO DE ARRIMO / / / / / / / / /																																														
		Mês 01					Mês 02					Mês 03					Mês 04					Mês 05					Mês 06																			
		DIAS					DIAS					DIAS					DIAS					DIAS					DIAS																			
		3	4	6	9	10	12	14	15	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	9	10	12	14	15	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	9	10	12	14	15	18	20	22	24	26	28	30
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		ANDAMENTO DA OBRA																																												
ETAPAS DE TRABALHO		ANDAMENTO DA OBRA																																												
FÍSICO		ANDAMENTO DA OBRA																																												
Serviços Preliminares																																														
Canteiro de Obras																																														
Preparação do Terreno																																														
Infraestrutura																																														
Superestrutura																																														
Alcun. Piso e Regularização																																														
Serviços Complementares																																														
Limpeza e Entrega da Obra																																														
FÍSICO		ANDAMENTO DA OBRA																																												
FINANCEIRO		ANDAMENTO DA OBRA																																												
R\$		60.000,49					72.000,59					80.000,68					84.000,69					84.000,53					40.000,33																			
%		15,00%					18,00%					20,00%					21,00%					16,00%					10,00%																			
R\$		60.000,49					132.001,09					212.001,74					296.002,43					360.002,96					400.003,29																			
%		15,00%					0,33					0,63					0,74					0,90					1,00																			

BIANCO RODRIGO DIAS
DIRETOR