



(15) 3357-5883 / 3357-5906

www.bfsor.com.br

CNPJ 15.327.733/0001-02

PROPOSTA ORÇAMENTO – URBES (A/C CLAUDIA FERREIRA)

DESCRIÇÃO / SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Construção de Salas em Drywall no Terminal Urbano de Integração Santo Antônio, no município de Sorocaba/SP	R\$ 19.350,00
Construção de Salas em Drywall no Terminal Urbano de Integração São Paulo, no município de Sorocaba/SP	R\$ 24.172,60
TOTAL:	R\$ 43.522,60

OBS: Nos valores desse orçamento estão inclusos, todo material e mão de obra para a execução do serviço descrito no edital do PROCESSO CPL Nº 1213/17 CONVITE Nº 001/18, como também todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas ao fornecimento do objeto deste Edital.

Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2018

ELIÉZER PROCÓPIO

15.327.733/0001-02

BF SOR DISTRIBUIDORA
DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA

Rua. Jose Fountoura da Costa, 23
Caguassu - CEP: 18072-853
Sorocaba - SP



(15) 3357-5883 / 3357-5906

www.bfsor.com.br

CNPJ 15.327.733/0001-02

Cliente: URBES – Terminal São Paulo - A/C Cláudia Ferreira

Qtde	Unid.	Descrição	P.Unitário \$	P. Total \$
53,00	M²	PAREDE DRYWALL / CIMENTÍCIA Estruturado em perfil Drywall; face interna revestida com painel drywall st 12,5mm espessura; e lado externo placa cimentícia 10mm com acabamentos em ambas as faces	140,00	7.420,00
22,80	M²	FORRO DE GESSO ACARTONADO Estruturado em perfis f530; com acabamento de massa drywall e fita telada nas emendas das placas	52,00	1.497,60
3	PC	JANELA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO Janela vidro incolor 8mm; nas medidas de 0,50 x 0,50	180,00	360,00
1	PC	PORTA VIDRO TEMPERADO Porta vidro incolor 8mm; nas medidas de 1,40 x 2,10	615,00	615,00
24,00	M²	PISO PORCELANATO 0,50 X 0,50 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato	120,00	2.880,00
1	CJ	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Fornecimento de material e mão de obra para instalações elétricas. Incluso: 3 tomadas 110V; 1 tomada 220V; 1 interruptor; duas luminárias 2x32W de embutir		1.080,00
1	CJ	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Instalações de hidráulica para água e esgoto de um lavabo		1.050,00
107,00	M²	PINTURA Massa corrida PVA e pintura na cor branca e cinza; seguindo padrão do local	40,00	4.280,00
1	SV	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRA-PISO		2.150,00
1	PC	CAÇAMBA PARA DESCARTE ENTULHO	180,00	180,00
1	PC	INSTALAÇÃO DO TELHADO Incluso fornecimento de telhas, rufos e calhas	2.310,00	2.310,00
1	PC	INSTALAÇÃO DE LAVABO Incluso lavabo e acessórios de hidráulica	350,00	350,00
		TOTAL:		R\$24.172,60

OBS: Nos valores desse orçamento estão inclusos, todo material e mão de obra para a execução do serviço descrito no edital do PROCESSO CPL Nº 1213/17

CONVITE Nº 001/18, como também todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas ao fornecimento do objeto deste Edital.

Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2018

ELIÉZER PROCÓPIO

15.327.733/0001-02

BF SOR DISTRIBUIDORA
DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA

Rua. Jose Fountoura da Costa. 23
Caguassu - CEP: 18072-853
Sorocaba - SP



(15) 3357-5883 / 3357-5906

www.bfsor.com.br

CNPJ 15.327.733/0001-02


Cliente: URBES – Terminal Sto. Antônio - A/C Cláudia Ferreira

Qtde	Unid.	Descrição	P.Unitário \$	P. Total \$
47,40	M²	PAREDE DRYWALL / CIMENTÍCIA Estruturado em perfil Drywall; face interna revestida com painel drywall st 12,5mm espessura; e lado externo placa cimentícia 10mm com acabamentos em ambas as faces	120,00	5.688,00
13,50	M²	FORRO DE GESSO ACARTONADO Estruturado em perfis f530; com acabamento de massa drywall e fita telada nas emendas das placas	52,00	702,00
2	PC	JANELA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO Janela vidro incolor 8mm; nas medidas de 0,50 x 0,50	180,00	360,00
1	PC	PORTA VIDRO TEMPERADO Porta vidro incolor 8mm; nas medidas de 1,40 x 2,10	615,00	615,00
16,00	M²	PISO PORCELANATO 0,50 X 0,50 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato	120,00	1.920,00
1	CJ	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Fornecimento de material e mão de obra para instalações elétricas. Incluso: 3 tomadas 110V; 1 tomada 220V; 1 interruptor; duas luminárias 2x32W de embutir	780,00	780,00
1	CJ	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Instalações de hidráulica para água e esgoto de um lavabo	1.100,00	1.100,00
97,50	M²	PINTURA Massa corrida PVA e pintura na cor branca e cinza; seguindo padrão do local	30,00	2.925,00
1	SV	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO CONTRA-PISO	1.400,00	1.400,00
2	PC	CAÇAMBA PARA DESCARTE ENTULHO	180,00	360,00
1	PC	INSTALAÇÃO DO TELHADO Incluso fornecimento de telhas, rufos e calhas	1.650,00	1.650,00
1	PC	INSTALAÇÃO DE LAVABO Incluso lavabo e acessórios de hidráulica	350,00	350,00
1	SV	REMOÇÃO DA MURETA	1.500,00	1.500,00
		TOTAL:		19.350,00

OBS: Nos valores desse orçamento estão inclusos, todo material e mão de obra para a execução do serviço descrito no edital do PROCESSO CPL Nº 1213/17

CONVITE Nº 001/18, como também todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas ao fornecimento do objeto deste Edital.

Sorocaba, 24 de Fevereiro de 2018


ELIÉZER PROCÓPIO

15.327.733/0001-02

BFSOR DISTRIBUIDORA
DE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA

Rua. Jose Fountoura da Costa. 23
Caguassu - CEP: 18072-853
Sorocaba - SP