LICITAÇÃO DO TIPO "MENOR PREÇO" PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ORIENTAÇÃO DE DESTINOS E SEUS RESPECTIVOS SUPORTES, A FIM DE COMPLETAR E ATUALIZAR O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SOROCABA/SP.

TOMADA DE PREÇOS N°001/09 **PROCESSO CPL N°006/09**

A **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - URBES**, através de sua Comissão Permanente de Licitações, resolve expedir o presente documento, para fins de dirimir dúvidas. Este documento está sendo enviando à todos os interessados que adquiriram a mencionada Tomada de Preços, ressaltando que o seu conteúdo não contempla modificações no teor do referido Edital.

ESCLARECIMENTO N° 2

Perguntas/Repostas:

1° - No projeto de sinalização que acompanha o edital temos que: as placas deverão apresentar fundo revestido com película GT (esferas inclusas) e letras, símbolos, tarjas, etc em película AI (esferas encapsuladas). No entanto no anexo I - especificações técnicas do edital diz que as placas deverão apresentar fundo revestido em película AI (esferas encapsuladas) e letras, símbolos, tarjas, etc., em película GT (esferas inclusas). Desta maneira, gostaríamos de saber qual a especificação correta para as placas?

R: Ficam retificados Anexo I- Especificações Técnicas, o Esclarecimento n°1 e o Anexo II – Planilha Quantitativa e Orçamento Básico, que passarão a ter a seguinte redação

Onde se lê:

Especificação de Placas Alumínio Película Refletiva Esferas Encapsulada / Esferas inclusas – Placas de Orientação

Face principal acabamento fundo Wash primer e após a secagem será aplicado sinal impresso em película refletiva tipo flap-top, grau de refletibilidade do tipo esferas encapsuladas, e sobre a mesma, para tarjas, legendas e símbolos será aplicado impresso em película refletiva tipo flap-top, grau de refletibilidade do tipo esferas inclusas, tudo dentro dos padrões em vigor, previsto na Resolução nº 160 conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Leia-se:

Especificação de Placas Alumínio Película Refletiva Esferas inclusas / Esferas Encapsulada – Placas de Orientação

Face principal acabamento fundo Wash primer e após a secagem será aplicado sinal impresso em película refletiva tipo flap-top, grau de refletibilidade do tipo esferas inclusas, e sobre a mesma, para tarjas, legendas e símbolos será aplicado impresso em película refletiva tipo flap-top, grau de refletibilidade do tipo esferas encapsuladas, tudo dentro dos padrões em vigor, previsto na Resolução nº 160 conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

2 – Esclarecimento n°01:

Onde se Lê:

"Nas placas de alumínio após a aplicação do fundo, deve ser aplicado película tipo Flap-top, tipo esferas encapsuladas (AI), que poderá ser nas cores verde, azul, marron, etc., de acordo com as necessidades. Sobre essa película deverá vir a tarja, legendas toponímias que se confeccionadas em película do tipo esferas inclusas (GT)"

Leia-se:

"Nas placas de alumínio após a aplicação do fundo, deve ser aplicado película tipo Flap-top, tipo esferas Inclusas (GT), que poderá ser nas cores verde, azul, marron, etc., de acordo com as necessidades. Sobre essa película deverá vir a tarja, legendas toponímias que se confeccionadas em película do tipo esferas encapsuladas (AI).

3 - Planilha Quantitativa e Orçamento Básico

Onde se lê:

COD	Fornecimento de Materiais e Serviço	Un	Qtde.	R$ unit	R$ Total
	Confecção e Implantação de coluna Dupla (6,35mm)	Pç	202	350,00	70.700,00
	Confecção e Implantação de Coluna com Braço Projetado (101,6mm) – CB1	Pç	16	1.800,00	28.800,00
	Confecção e Implantação de Braço Projetado (BP)	Pç	40	562,50	22.500,00
	Confecção e Implantação de Placas de Orientação	M2	260	300,00	78.000,00

Leia-se:

COD	Fornecimento de Materiais e Serviço	Un	Qtde.	R$ unit	R$ Total
	Confecção e Implantação de 5,00 m x ½	Pç	202	350,00	70.700,00
	Confecção e Implantação de Coluna com Braço Projetado (101,6mm) – CB1 – **P- 57**	Pç	16	1.800,00	28.800,00
	Confecção e Implantação de Braço Projetado (BP) - **P - 55**	Pç	40	562,50	22.500,00
	Confecção e Implantação de Placas de Orientação	M2	260	300,00	78.000,00

2° - Gostaríamos de saber qual a especificação para o item 1, Confecção e implantação de coluna dupla (6,35mm), da planilha?

R: Quanto ao item 1 as colunas de 6,35mm (ou 2 1/2") estão descritas como "**Coluna e Aço Galvanizada (PP) Longa**" :

Ficam ratificadas as demais Cláusulas, Itens e Subitens do referido Edital.

Sorocaba, 09 de fevereiro de 2009.

Gilvana C. Bianchini Cruz
Presidente da CPL